



## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- ❖ Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m  
**325,00 m<sup>2</sup>**
- ❖ Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή  
**50,00 m<sup>3</sup>**
- ❖ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  
**50,00 m<sup>3</sup>**
- ❖ Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου  
**170,00 m<sup>3</sup>**
- ❖ Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
**10,00 m<sup>3</sup>**
- ❖ Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών  
**14,00 m<sup>2</sup>**
- ❖ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος με Δομικά πλέγματα B500C (S500s)  
**100,00 kg**
- ❖ Σιδηρά κυκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους  
**70,00 kg**
- ❖ Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες  
**40,00 m<sup>2</sup>**

Φιλιπιάδα 23/05/2017

Οι Συντάξαντες

Μισιρλής Γεώργιος  
Τοπογράφος Μηχανικός  
ΠΕ

Φιλιπιάδα, 23/05/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Ακρίβης Κων/νος  
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

